

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร. ๖

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมลูกรังเสริมไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๑ (บ้านนายไพรรัชช) ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ - / ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

แบบ ปร. ๔ และ ปร. ๕ ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมลูกรังเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ ๑ (บ้านนายไพรรัชช)	๒๒๐,๐๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๒๐,๐๐๐.-	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนาฎ วงศ์ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ลงชื่อ.....

(นายนาฎ วงศ์ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวารุณี ขำสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายวินัย พุ่มพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอุไร ดวงเดือน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ - แบบฟอร์มนี้สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง
- กรณีในรูปคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นประธาน/กรรมการ หรือกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน สำนัก/กองช่าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมลูกรังเสริมไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๑ (บ้านนายไพรรัชช์) ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ (สำนัก/กอง/กรม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

แบบเลขที่ - / ๒๕๖๒

รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน

แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานอาคาร				
๑.	งานกำแพง คสล. กันดิน	๑๓๔,๙๔๘	๑.๓๐๗๔	๑๗๖,๔๓๑.๐๑	
๒.	งานทรายถมพร้อมลูกรังถมปรับไหล่ทาง	๔๔,๒๘๖	-	๔๔,๒๘๖	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๒๐,๗๑๗.๐๑	
คิดเป็นเงิน				๒๒๐,๐๐๐.-	
ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท / งาน งานอาคาร

โครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมลูกรังเสริมไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ (บ้านนายไพรัชช์) ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑.	ค่าเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด ๐.๑๘x๐.๑๘ ยาว ๕.๐๐ เมตร	๔๓	ต้น	๗๕๐	๓๒,๒๕๐	๔๐๐	๑๗,๒๐๐	๔๙,๔๕๐	
๒.	แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดกว้าง ๐.๓๕ ม. ยาว ๒ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๘๘	แผ่น	๑๘๗	๑๖,๔๕๖	-	-	๑๖,๔๕๖	
๓.	ค่าติดตั้งแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป	๓๐	ตร.ม	-	-	๒๕	๗๕๐	๗๕๐	
๔.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ S๒๑๐ กก./ตร.ชม	๗.๕	ลิป.ม	๑,๘๖๔.๔๘	๑๓,๙๘๔	๔๙๘	๓,๗๓๕	๑๗,๗๑๙	
๕.	งานทรายหยาบถมเสริมไหล่ถนน	๓๐	ลิป.ม	๔๒๐.๕๖	๑๒,๖๑๗	๙๙	๒,๙๗๐	๑๕,๕๘๗	
๖.	งานเหล็กเสริม Ø ๑๒ มม.	๕๕	เส้น	๑๗๗	๙,๗๓๕	-	-	๙,๗๓๕	
๗.	งานเหล็กเสริม Ø ๖ มม.	๘๐	เส้น	๕๐	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	
๘.	งานผูกเหล็ก,ตัดเหล็ก	๖๗๐	กก.	-	-	๔,๑๐๐/ต้น	๒,๗๔๗	๒,๗๔๗	*
๙.	งานไม้แบบ	๒๙	ตร.ม	๕๖๐	๑๔,๕๖๐	-	-	๑๔,๕๖๐	
๑๐	งานไม้ค้ำยัน	๙	ตร.ม	๖๐๓	๕,๔๒๗	-	-	๕,๔๒๗	
๑๑.	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	๘๘	ตร.ม	-	-	๑๓๓	๑๑,๗๐๔	๑๑,๗๐๔	
๑๒.	สแลนกันดิน ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม	๑	ม้วน	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	-	-	๒,๔๐๐	
๑๓.	ลูกรังถมเสริมไหล่ถนนพร้อมปรับเกลี่ย	๑๕๐	ลิป.ม	๑๘๖	๒๗,๙๐๐	๑๐	๑,๕๐๐	๒๙,๔๐๐	*
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								๑๗๙,๙๓๕	